

DEELNEMENDE BEDRIJVEN

Agri Team Olst-Wijhe BV	Makelaar	Olst	0570-590900
Countus accountants	Accountant + Adviseur	Zwolle	038-4552663
DLV Intensief Advies BV	Advies	Deventer	0570-501501
Hendrix UTD BV	Huisvesting&Vergunningen	Boxmeer	0485-589911
Dealer Hendrix UTD	Voer & Advies	Rogat	0522-443850
Subvention BV	Subsidie-advies	Ommen	0529-465255
Ten Dijk BV	Ongediertebestrijding	Terwolde	0571-291376
Veldman Techniek BV	Installatie	Raalte	0572-382980
Heetebrij BV	Aannemer	Nieuwleusen	0529-481527
Rabobank IJsseldelta	Bank	Emmeloord	038-4287777
Frilim BV	Silo's, voerbakken	Gorredijk	0513-461336
Frilim BV	Luchtwassen BigDutchman	Gorredijk	0513-461337
C.B.Dijk en Zn	Varkenshandel	Bergentheim	0523-231312
De Lintjeshof	Dierenartspraktijk	Raalte	0572-353334
Moduulbouw BV	Prefab vloeren en roosters	Nieuwleusen	0529-481527
MS Schippers	Dierbenodigdheden	Bladel	0497-339771
Topigs	Diermateriaal	Helvoirt	0411-648810
Remon	Waterbehandeling	Marum	0594-648080

Uitnodiging

OPEN MIDDAG Vleesvarkensbedrijf

Datum: Vrijdag 25 juni 2010

Tijd: 13.00 - 17.00 uur

Locatie: Mts. J. van den Berg
Neppelenbroekerdijk 20
8107 AT Raalte



Bedrijf: Mts. J. van den Berg
Neppelenbroekerdijk 20
8107 AT Raalte

Open dag: Vrijdag 25 juni 2010 van 13.00 tot 17.00 uur.

Uitnodiging:

Namens de familie Van den Berg en de deelnemende bedrijven nodigen wij u van harte uit een bezoek te brengen aan de Open Dag op het vleesvarkensbedrijf aan de Neppelenbroekerdijk 20 te Raalte,

Inleiding:

Jan en Jacqueline van den Berg zijn in augustus 2009 gestart met de bouw en hebben een nieuwe vleesvarkensstal voor 2976 plaatsen gebouwd. De nieuwste inzichten en technieken zijn in dit bedrijf verwerkt. Wij denken dat het voor u zeer interessant is om deze stal van binnen en buiten te kunnen bekijken. Tevens heeft u de gelegenheid om met diverse toeleveranciers van gedachten te wisselen omtrent uw nieuw- en verbouw in de varkenshouderij. Op deze middag bieden wij u de gelegenheid hiervoor onder het genot van een hapje en een drankje.

Wij ontmoeten u graag op vrijdag 25 juni aanstaande.



UITVOERING VLEESVARKENSSTAL

- Prefab bolle vloer (wybertjes profiel), vloerverwarming dmv rondpompsysteem en icm beton roosters.
- 2 kapper.
- 2976 plaatsen op basis van 0,8 m² per varken.
- 15 1/2 afdelingen van 192 varkens, 12 varkens per hok en 16 hokken per afdeling.
- Voeren: computer gestuurde droogvoerinstallatie (5 silo's) met Verba groepsfeeder.
- Watervoorziening: centraal kranenbord, 1 leiding via het kranenbord naar de afdeling waardoor 3 voorzieningen: water, aangezuurd of medicinaal (3 kranen per afdeling)
- Ventilatie: frisse neuzenprincipe, waarbij de lucht op een hoogte van 4,0 m¹ wordt afgezogen. Inhoud afdeling: 3,8 m³ per varken. Luchtaanvoer via de zijkant van de stal waarbij de luchtinlaat 2,00 m¹ vanaf de gevel van de stal is gemaakt in het maaiveld, deze is voorzien van een voetrooster.
- Centraal afzuigkanaal per stal met een combi luchtwasser aan de achterzijde van de stal (Big Dutchman)
- Onderbouw volledig gestort.
- Kunststof hokinrichting.
- Spuiwater opslag onder de stal.
- Centrale gang muren gecoat.

